

STAVBA: Multifunkčné ihrisko Chmeľovec

OBJEKT: SO 02 Vonkajšie osvetlenie

#### MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A01	Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg)		52 kg		
2	3549040A30	Svorka pripojovacia SP1		4 ks		
3	3549040A20	Svorka spojovacia SS		4 ks		
4	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5		24 m		
5	341203M120	Kabel CYKY-J 3x4		144 m		
6	345658K001	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32		120 m		
7	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá 20/17, bez hrdla, siva		3 m		
8	345710K010	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 24x22, biela		18 m		
9	3585700O48	Poistka závitová E27/10A gG		4 ks		
10	3585100	Istic 1C/16A		1 ks		
11	921AN	Elektromer jednofázový 230V 5/32A - 1 modul		1 ks		
12	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm		110 m		
13	921AN	Skrinka RV s vypínačom v uzamykateľnej plast. skrinke IP54 - vid' v.č.4		1 ks		
14	921AN	Svetlomet symetrický metal-halogén 250W, IP65 + zdroj		4 ks		
15	921AN	Ochranná mriežka na svetlomet		4 ks		
16	921AN	Stožiar kúžeľový pozinkovaný 6m s prírubou		4 ks		
17	921AN	Základový rošt pre stožiar 6m		4 ks		
18	921AN	Elektrovýzbroj stožiara - svorkovnica + poistková patróna pre jeden vývod		4 ks		
Spolu						
Stratné z metr. materiálu					%	
Podružný materiál					%	
Celkom						

#### MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010022	Trubka tuha PVC 23mm p.u.		3 m		
2	210010102	Lista PVC 40 p.u. vč. príslušenstva		18 m		
3	210010123	Trubka ochranná z PE, novoduru do 40mm v.u.		120 m		
4	210100258	Ukonceenie celoplast. kablov do 5x4		8 ks		
5	210120401	Istic 1-pol do 40A		1 ks		
6	210160902	Montáž jednofázového elektromera		1 ks		
7	210193043	Montaz skrinky RV		1 ks		
8	210201038	Svetlomet priemyselný 250 - 400 W, HPS, MH, IP 66		4 ks		
9	210204002	Osv. stožiar sadovy		4 ks		
10	210204202	Elektrovýzbroj pre 1 okruh		4 ks		
11	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi		83 m		
12	210220243	Svorka spojovacia SS		4 ks		
13	210220245	Svorka pripojovacia SP		4 ks		
14	210800109	Kabel CYKY 3x4 v.u.		144 m		
15	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranickej		120 m		
16	213290150	Úprava RS, drobné elektroinštalačné práce		5 hod		
17	213290150	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby		2 hod		
18	213291000	Spracovanie východiskovej revízie		6 hod		
Spolu						
PPV					%	
Celkom						

#### ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460050703	Jama pre stožiare verejného osvetlenia s objemom do 2m3 - zemina tr.3		1,20 m3		

2	460100022	Puzdrovy zaklad pre stoziar VO 0 250/1500mm v ose trasy	4,00 ks
3	460120002	Zahadzanie jamy vc. upravu povrchu	0,40 m3
4	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	110,00 m
5	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	110,00 m
6	460520201	Zaistenie vstupneho a vystupneho otvoru pred vnik. vody	1,00 ks
7	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	110,00 m
8	460600001	Odvoz zeminy	0,80 m3
9	460620013	Provizorna uprava terenu	55,00 m2

---

Spolu

---

#### POHLAD NA SVIETIDLO

